

Dokumentidentifikation 05 03a/ZAM 66	Dokumenttyp FÖRESKRIFT	S-Klass	Rev J	Sid 1 (3)
Uppgjord av 1993 Anders Nilsson	Reviderad av Börje Karvonen	Godkänd av Miljö C Börje Karvonen	Datum 2007-02-06	

## Generella regler inom Teracoms anläggningar

### Information till entreprenörer m fl.

#### Bilaga till "Föreskrift [5.3 ZAM 66, SAMORDNINGSANSVAR](#)"

#### Definitioner

Samordningsansvarig är den juridiska person som anses råda över ett arbetsställe enligt Arbetsmiljölagens kapitel 3.

För att samordningsansvaret ska fungera i praktiken finns på Teracom AB utsedda personer som i de aktuella fallen bevakar att de åtaganden som Teracom AB har enligt denna lag blir fullföljda.

I regel är detta samma person som står upptagen på anläggningens "blå tavla" som samordningsansvarig. I fortsättning kallas denna utsedda person för samordningsansvarig.

#### Ansvar och skyldigheter

Entreprenör är skyldig att iaktta nedan angivna regler.

Samma regler gäller i de fall entreprenör i sin tur anlitar underentreprenör vilket entreprenören har skyldighet att anmäla till samordningsansvarig vid Teracom. Entreprenör är också skyldig att delge information till underentreprenör.

Entreprenör är även skyldig att för arbetets utförande endast anlita personal som är yrkesutbildade och yrkeserfarna inom respektive arbetsområde.

#### Samordning enligt Arbetsmiljölagen

Teracom ansvarar enligt 3 kap 6-7 §§ Arbetsmiljölagen för samordningen av arbetarskyddet inom egna anläggningar (Samordningsansvar).

Entreprenören ska följa Teracom AB s rutiner och anvisningar samt samråda om den gemensamma arbetsmiljön med andra besökare som eventuellt kan komma till anläggningen.

#### Tillträde till anläggning

Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas (finns på [www.teracom.se](http://www.teracom.se)).

Föreskriften "Vistelse vid mast och torn, 14.4 /ZAM 66", ska följas. Viktiga punkter i denna är:

Före inpassering i en stations riskområde, 2/3 av mastens höjd, och innan vederbörande lämnar stationsbyggnaden, ska denne själv kontrollera att detta kan ske utan risk. i samband med risk för isnedfall eller vid mastarbete råder restriktioner för passage genom riskområdet. Tillträde och utpassage får i sådana fall endast ske efter beaktande av följande:

- Om tillfartsvägen är spärrad med vägbom eller om trafikljus visar röd signal ska stationspersonalen kontaktas. Klarsignal för tillträde ska



Dokumentidentifikation 05 03a/ZAM 66	Dokumenttyp FÖRESKRIFT	S-Klass	Rev J	Sid 2 (3)
Uppgjord av 1993 Anders Nilsson	Reviderad av Börje Karvonen	Godkänd av Miljö C Börje Karvonen	Datum 2007-02-06	

därefter inväntas. Före utpassage ska tillstånd inhämtas av stationspersonalen.

- När arbete pågår i masten ska in- och utpassering ske efter samråd med i första hand stationspersonalen och i andra hand med arbetsledaren för personalen i masten.

### **Risکانالys**

En riskbedömning över planerade aktiviteter ska lämnas till samordningsansvarig.

### **Vid förändringar ska samordningsansvarig meddelas. Skydd för Teracom's personal inom anläggningen**

I de fall olägenheter av skilda slag kan uppstå i samband med entreprenadens genomförande ska detta i god tid meddelas samordningsansvarig för Teracom för åtgärd, exempelvis undanflyttning av personal, arbete på övertid etc.

### **Hälso- och miljöfarliga produkter**

Respektive entreprenör ansvarar för att information om farliga ämnen och riskarbeten lämnas till samordningsansvarig inkl. erforderliga skyddsåtgärder för såväl egen som övrig berörd personal inom arbetsområdet. I de fall entreprenören hanterar kemiska produkter ska varuinformationsblad enligt KIFS överlämnas till samordningsansvarig vilken ansvarar för att dessa arkiveras.

Hälsorisker vid kommande rivningsarbeten ska även beaktas.

### **Skyddsanordningar**

Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del av den, ska han säkra området, rapportera detta till samordningsansvarig samt återställa demonterad skyddsanordning omedelbart efter att arbetet slutförts.

### **Rapporteringskyldighet**

Entreprenören ska till samordningsansvarig rapportera alla avvikelser som medfört eller kan medföra arbetsskada, ohälsa eller skada på utrustning eller funktion.

Entreprenören ska också meddela om arbetet måste ske utanför ordinarie arbetstid.

### **Besiktning**

Entreprenören ska se till att besiktning och tillsyn av maskiner och utrustning fyller gällande krav.

### **Ansvar för brandskydd**

Entreprenören ska informera om hur användning och förvaring av brandfarliga varor ska ske. Då krav på "Heta arbeten" krävs ska entreprenören kunna uppvisa kompetensbevis.

Inga brandfarliga heta arbeten får genomföras före skriftligt tillstånd inhämtats från samordningsansvarig inom Teracom AB.



Dokumentidentifikation 05 03a/ZAM 66	Dokumenttyp FÖRESKRIFT	S-Klass	Rev J	Sid 3 (3)
Uppgjord av 1993 Anders Nilsson	Reviderad av Börje Karvonen	Godkänd av Miljo C Börje Karvonen	Datum 2007-02-06	

## Sprängningsarbete

Vid sprängningsarbete ska den samordningsansvarige informeras. Entreprenör svarar för vakthållning, signalering, ev. order om utrymning. Vid annan överenskommelse anges detta i handlingarna.

Arbetsmiljöverkets kungörelse gällande sprängning ska tillämpas.

## Buller

Entreprenören ska vid arbete som medför obehagligt eller störande buller informera samordningsansvarig i god tid före arbetets genomförande.

## Lyftanordningar och tryckkärl

Entreprenör svarar för att av honom uppställd lyft- eller transportanordning är besiktigad i överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samma förhållande gäller den fortlöpande tillsynen av lyftanordningar, lyftredskap och tryckkärl.

## Tillfällig elektrisk anläggning

Anläggningen ska i alla delar uppfylla de krav i utförande och underhåll som anges i Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 1999:5, del 7, kapitel 704 Bygg- och rivningsplatser.

## Belysning

Vid urkoppling av den ordinarie belysningen är entreprenör skyldig att förse den aktuella platsen med tillfällig belysning.

## Fallande föremål

Om risk för personskada genom nedfallande föremål finns ska entreprenör svara för att skyddstak eller nät ordnas. Detta ska särskilt beaktas vid tillträdes- och transportleder.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bygg- och anläggningsarbete ska tillämpas.

Vid arbete i master ska Teracoms föreskrifter om "arbete i mast och torn" tillämpas.

## Skydd för person mot fall till lägre nivå

Fallrisker orsakade av t ex håltagning i bjälklag, borttagning av ledstänger, öppning av golvluckor etc. ska elimineras genom entreprenörs försorg.

## Framkomlighet

Entreprenör ansvarar för att transportleder, trappor, gångar etc. hålls fria från materiel och skräp som är att hänföra till entreprenaden. I de fall dessa utrymmen måste användas för tillfällig uppställning av t ex materiel, ska transport- resp. gångled tydligt avgränsas. Om så inte kan ske avstängs denna. Nödutgångar får inte blockeras eller avstängas.

Vid speciella arbetsoperationer med farliga maskiner eller tunga utrustningar och då riskerna följaktligen är förhöjda, vilar det entreprenör att i samarbete med kontaktman organisera arbetet så det till tid och rum är skilt från Teracoms personal.

