

SAMORDNINGSANSVAR

INNEHÅLL

1	ALLMÄNT OM SAMORDNINGSANSVARET.....	3
2	SAMORDNING PÅ TERACOM SWEDEN.....	3
3	BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE PÅ TERACOM SWEDENS ANLÄGGNINGAR.....	3
4	SAMORDNING PÅ UPPDRAG HOS ANDRA	4
5	INFORMATION TILL ENTREPRENÖRER M.FL.	4
5.1	TILLTRÄDESREGLER	4
5.2	RISKANALYS	4
5.3	SKYDD FÖR TERACOMS PERSONAL INOM ANLÄGGNINGEN	4
5.4	HÄLSO- OCH MILJÖFARLIGA PRODUKTER	4
5.5	SKYDDSANORDNINGAR	4
5.6	RAPPORTERINGSSKYLDIGHET.....	5
5.7	BESIKTNING	5
5.8	ANSVAR FÖR BRANDSKYDD	5
5.9	SPRÄNGNINGSARBETE	5
5.10	BULLER	5
5.11	LYFTANORDNINGAR OCH TRYCKKÄRL	5
5.12	TILLFÄLLIG ELEKTRISK ANLÄGGNING	5
5.13	BELYSNING	5
5.14	FALLANDE FÖREMÅL.....	5
5.15	SKYDD FÖR PERSON MOT FALL TILL LÄGRE NIVÅ	6
5.16	FRAMKOMLIGHET.....	6
6	REFERENSER	6

1 ALLMÄNT OM SAMORDNINGSANSVARET

När fler än en Arbetsgivare finns representerade på samma arbetsplats måste de samverka för att nå tillfredställande arbetsmiljöförhållanden. Var och en ansvarar också för att inte orsaka risker för någon annan som arbetar där.

Om någon anses råda över arbetsstället (i våra anläggningar är detta normalt Teracom Sweden) är denne också samordningsansvarig.

Information om samordningsansvaret ska då anslås på arbetsplatsen.

Samordningsansvaret innebär i korthet att:

- samordna det riskförebyggande arbetet
- ansvara för tidsplaneringen för att förebygga risker då flera aktiviteter planeras på samma plats
- ansvara för att tillräckliga gemensamma skyddsanordningar finns och underhålls
- se till att det finns tillräckliga gemensamma skyddsregler
- klargöra hur speciella skyddsanordningar ska utföras och användas

Övriga som arbetar på arbetsplatsen ska följa de anvisningar som den samordningsansvarige lämnar.

Varje enskild arbetsgivare har kvar sitt arbetsmiljöansvar för sin egen personal.

2 SAMORDNING PÅ TERACOM SWEDEN

I Teracom Sweden gäller att den chef som närmast ansvarar för aktuell arbetsplats är den som bevakar att de i samordningsansvaret ingående uppgifterna genomförs. Det förutsätter att en korrekt delegering av arbetsmiljöuppgifter genomförts.

Inplaceringskund ska meddela Teracom Sweden om större förändringar/arbeten planeras. Löpande arbeten meddelas via kontakt med Driftledningen.

När våra anläggningar inte är bemannade med personal från Teracom Sweden och det uppstår en situation där fler än en arbetsgivare finns på plats för att utföra uppdrag gäller följande:

- De ska samverka för att minska gemensamma risker.
- Var och en ska ansvara för sin egen säkerhet men ska också förebygga skada på annan.
- Var och en ska följa Teracoms skyddsinstruktioner, som gäller vid tillträde till våra anläggningar.

3 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE PÅ TERACOM SWEDENS ANLÄGGNINGAR

Föreskriften AFS 1999:3 om Bygg- och anläggningsarbete har omfattande regler (en del av dem direkt straffbelagda) som måste tas hänsyn till före större projekt påbörjas. De viktigaste av dessa är förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöplan vid vissa arbeten.

Vid bygg- och anläggningsarbete där Teracom Sweden är byggherre ska Teracom antingen själv beakta arbetsmiljösynpunkter under byggskede och framtida brukande, utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering respektive för utförande

eller, om projektet på ett tryggt sätt är avgränsad från övrig verksamhet, avtala om att låta huvudentreprenören göra detta.

Detta är lämpligt vid "rena entreprenader" och verksamheter som ur vår synpunkt inte är blandad, dvs. Teracom har inga anställda på arbetsplatsen utom möjligen en kontrollant. Om vår personal behöver beredas tillgång till en sådan arbetsplats ska formerna för detta avtalas i förhand så att vi kan garanteras tillträde men så att vi inte äventyrar huvudentreprenörens ställning som byggarbetsmiljösamordnare.

4 SAMORDNING PÅ UPPDRAG HOS ANDRA

När vi är på uppdrag hos andra ska vi av deras kontaktperson hämta in nödvändiga uppgifter om vad som gäller på deras anläggning samt agera med varsamhet mot och samverka med andra som arbetar på plats. Våra egna säkerhetsföreskrifter ska naturligtvis också följas.

5 INFORMATION TILL ENTREPRENÖRER M.FL.

5.1 Tillträdesregler

Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas.

Finns på http://www.teracom.se/Om_Teracom/Entreprenorscenter/

5.2 Riskanalys

En riskbedömning över planerade aktiviteter ska lämnas till samordningsansvarig.

Vid förändringar ska samordningsansvarig meddelas.

5.3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen

I de fall olägenheter av skilda slag kan uppstå i samband med entreprenadens genomförande ska detta i god tid meddelas samordningsansvarig för Teracom för åtgärd, exempelvis undanflyttning av personal, arbete på övertid etc.

5.4 Hälsa- och miljöfarliga produkter

Respektive entreprenör ansvarar för att information om farliga ämnen och riskarbeten lämnas till samordningsansvarig inkl. erforderliga skyddsåtgärder för såväl egen som övrig berörd personal inom arbetsområdet. I de fall entreprenören hanterar kemiska produkter ska säkerhetsdatablad enligt REACH överlämnas till samordningsansvarig vilken ansvarar för att dessa arkiveras.

Hälsorisker vid kommande rivningsarbeten ska även beaktas. Observera att alla **golvmaterial i Teracoms anläggningar ska betraktas som asbesthaltiga** om motsatsen inte har verifierats via laboratorieanalys eller via kunskap om tidigare renoveringar och saneringar.

5.5 Skyddsanordningar

Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del av den, ska han säkra området, rapportera detta till samordningsansvarig samt återställa demonterad skyddsanordning omedelbart efter att arbetet slutförts.

5.6 Rapporteringsskyldighet

Entreprenören ska till samordningsansvarig rapportera alla avvikelser som medfört eller kan medföra arbetsskada, ohälsa eller skada på utrustning eller funktion.

Entreprenören ska också meddela om arbetet måste ske utanför ordinarie arbetstid.

5.7 Besiktning

Entreprenören ska se till att besiktning och tillsyn av maskiner och utrustning fyller gällande krav.

5.8 Ansvar för brandskydd

Entreprenören ska informera om hur användning och förvaring av brandfarliga varor ska ske. Då krav på ”Heta arbeten” krävs ska entreprenören kunna uppvisa kompetensbevis.

Inga brandfarliga heta arbeten får genomföras före skriftligt tillstånd inhämtats från samordningsansvarig inom Teracom Sweden.

5.9 Sprängningsarbete

Vid sprängningsarbete ska den samordningsansvarige informeras. Entreprenör svarar för vakthållning, signalering, ev. order om utrymning. Vid annan överenskommelse anges detta i handlingarna.

Arbetsmiljöverkets kungörelse gällande sprängning ska tillämpas.

5.10 Buller

Entreprenören ska vid arbete som medför obehagligt eller störande buller informera samordningsansvarig i god tid före arbetets genomförande. Detta gäller såväl för arbetsmiljön som för hänsyn till omgivning. Inför arbeten som medför buller utanför anläggningens område behöver kommunen konsulteras för eventuell hantering av bullerbegränsande åtgärder och tidsplanering av arbetet.

5.11 Lyftanordningar och tryckkärl

Entreprenör svarar för att av honom uppställd lyft- eller transportanordning är besiktigad i överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samma förhållande gäller den fortlöpande tillsynen av lyftanordningar, lyftredskap och tryckkärl.

5.12 Tillfällig elektrisk anläggning

Anläggningen ska i alla delar uppfylla de krav i utförande och underhåll som anges i Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 1999:5, del 7, kapitel 704 Bygg- och rivningsplatser.

5.13 Belysning

Vid urkoppling av den ordinarie belysningen är entreprenör skyldig att förse den aktuella platsen med tillfällig belysning.

5.14 Fallande föremål

Om risk för personskada genom nedfallande föremål finns ska entreprenör svara för att skyddstak eller nät ordnas. Detta ska särskilt beaktas vid tillträdes- och transportleder.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bygg- och anläggningsarbete ska tillämpas.

Vid arbete i mast ska Teracom's föreskrifter om ”arbete i mast och torn” tillämpas.

Det är inte tillåtet att släppa ner föremål från mast.

5.15 Skydd för person mot fall till lägre nivå

Fallrisker orsakade av t ex håltagning i bjälklag, borttagning av ledstänger, öppning av golvluckor etc. ska elimineras genom entreprenörs försorg. Att inte spärra av riskområdet eller att inte återställa fast skyddsanordning är direkt personligen straffbart.

5.16 Framkomlighet

Entreprenör ansvarar för att transportleder, trappor, gångar etc. hålls fria från materiel och skräp som är att hänföra till entreprenaden. I de fall dessa utrymmen måste användas för tillfällig uppställning av t ex materiel, ska transport- resp. gångled tydligt avgränsas. Om så inte kan ske ska gångleden stängas av. Nödutgångar får inte blockeras eller avstängas.

Vid speciella arbetsoperationer med farliga maskiner eller tunga utrustningar och då riskerna följaktligen är förhöjda, vilar det entreprenör att i samarbete med kontaktman organisera arbetet så det till tid och rum är skilt från Teracoms personal.

6 REFERENSER

Arbetsmiljölagen, 3 kap, §§ 6-7,7 a-h, 7 kap, § 6 samt AFS, 1999:3 Byggnads, och anläggningsarbete,